




niet goed
mag geen dakbedekking aan de bovenzijde opstand plakken



Max. tot bovenaan opstand dichtzetten

niet goed
boven en onderzijde opstand moeten dezelfde hellingshoek hebben als de zijkanten



Zorg vooraf voor een bouwkundige dakopstand.
Voor het daklicht maakt het niet uit of deze uit enkelwandig (massief) of uit samengesteld (isolatie) materiaal is gemaakt.

Maar zorg wel dat de opstand:

- een dikte heeft van minimaal 50 mm en maximaal 100 mm.
- altijd boven de dakrand of water-noodafvoer uitkomt.
- een hellingshoek van min. 3° en max. 20° heeft.
- haaks is in elke hoek, meet daartoe overhoeks.
- goed en tot bovenaan de opstand is ingeplakt met dakbedekking.
- geen dakbedekking aanbrengen op de bovenzijde opstanden rondom
- aan de bovenzijde van de breedtekanten doorlopende schuine heeft met de dieptekanten.

Per zijde moeten de 2 bevestigings beugels op de hoek worden voorzien van inbraakwerende schroef.
Deze schroeven worden meegeleverd.

C	Min opstand dikte naar 50 mm	25-08-23	JvdH
B	Holle ruimte/telefoonnr.	08-08-22	JvdH
A	Geen dakbedekking bovenzijde opstanden	07-03-22	JvdH
Rev.	Omschrijving	Datum	Def.

daklichtshop.nl

Type lichtkoepel: ClearSky daklicht		Onderwerp: Doorsnedes dakopstand		Detail nr.: 703	
Artikelnr.:	Goedk.:	Controle:	Formaat:	Schaal:	Datum:
	JvdH	MB	A3	1:	21-11-17
Heruvent B.V. P.O. box 404 5430 AK Cuijk		Hoogveld 14 5431 NW Cuijk		Tel: +31(0)485-700216 E: info@daklichtshop.nl	
				Tek. nr.: RD703	

TOLERANTIE INDIEN NIET AANGEGEVEN: 1 MM TOLERANTIE INDIEN NIET AANGEGEVEN HOEK: 1 MM
DE COPYRIGHT VAN DE TEKENING IS EIGENDOM VAN 'HERUVENT B.V.' EN NOCH DE TEKENING, OF EEN DEEL ERVAN, NOCH ENIGE INFORMATIE HIERIN, MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF TER KENNIS WORDEN GEGEVEN AAN DERDEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN 'HERUVENT B.V.'